Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO - CONRADO NIEHUES	SINAPI - 03/2022 - Santa Catarina DEINFRA - 01/2022 - Santa Catarina	24,50%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**1.320,97**
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,00	333,60	415,33	830,66
1.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	50,49	7,80	9,71	490,31
2			**MODIFICAÇÕES**					**1.834,85**
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	27,46	53,67	66,82	1.834,85
3			**ABERTURAS**					**8.319,96**
3.1	42562	DEINFRA	Retirada de portas, janelas e caixilhos	m²	6,12	8,32	10,36	63,39
3.2	42704	DEINFRA	Porta chapeada de madeira angelim c/ forra, vistas e ferragens	m²	9,95	446,36	555,72	5.529,40
3.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.095,25	1.363,59	2.727,17
4			**VEDAÇÃO**					**2.566,60**
4.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	3,23	90,46	112,62	363,77
4.2	102258	SINAPI	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	m²	6,00	294,89	367,14	2.202,83
5			**PAVIMENTAÇÃO**					**3.842,97**
5.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	3,00	107,81	134,22	402,67
5.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	68,79	40,17	50,01	3.440,30

6			**REVESTIMENTO**					**212,25**
6.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	3,96	4,08	5,08	20,12
6.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3,96	38,97	48,52	192,13
7			**REMOÇÃO DA COBERTURA**					**32.813,00**
7.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	765,49	3,33	4,15	3.173,61
7.2	42744	DEINFRA	Revisao da estrutura	m²	765,49	31,10	38,72	29.639,39
8			**COBERTURA**					**101.400,33**
8.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	765,49	91,84	114,34	87.526,74
8.2	42773	DEINFRA	Forro lambri de madeira	m²	112,22	99,30	123,63	13.873,59
9			**PINTURA**					**2.118,35**
9.1	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	19,89	15,61	19,43	386,55
9.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	100,00	13,91	17,32	1.731,80
10			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**3.354,79**
10.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	778,79	3,46	4,31	3.354,79

Assinado de forma digital por
RICHARD PICOLO
TRAMONTIN:09063167903
Dados: 2022.05.20 12:50:10 -03'00'

Total sem BDI	**126.734,19**
Total do BDI	**31.049,88**
Total Geral	**157.784,07**

Richard Picolo Tramontin
Engenheiro Civil CREA/SC: 154.577-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE