PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE

CNPJ: 82926551/0001-45

ENDEREÇO: RUA SEVERIANO FRANSCISCO SOMBRIO - BAIRRO SANTA AUGUSTA - NUMERO 1661

REFERENCIA: TABELA SINAPI FLORIANOPOLIS SETEMBRO/2022 **NÃO DESONERADO** **BDI 25,00%**

OBRA: GARAGENS PM BRAÇO DO NORTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO (R$)	CUSTO UNITARIO COM BDI (R$)	TOTAL (R$)
1.0			**SERVIÇOS INICIAIS**					**R$ 1.530,00**
1.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	425,00	531,25	R$ 1.530,00
2.0			**INFRAESTRUTURA**					**R$ 5.562,57**
2.1	96522	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	1,92	158,20	197,75	R$ 379,68
2.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,77	49,93	62,41	R$ 48,06
2.3	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,15	3.572,06	4465,08	R$ 5.134,84
3.0			**ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA**					**R$ 59.286,98**
3.1	1333	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	89,65	10,71	13,39	R$ 1.200,19
3.2	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	628,50	21,37	26,71	R$ 16.788,81
3.3	100764	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	752,40	21,24	26,55	R$ 19.976,22
3.4	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	109,00	72,29	90,36	R$ 9.849,51
3.5	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	109,00	84,20	105,25	R$ 11.472,25

4.0	**PINTURA**							**R$ 3.481,19**
4.1	100741	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	109,00	25,55	31,94	R$ 3.481,19

	TOTAL SEM BDI	**R$ 52.395,55**
	TOTAL BDI	**R$ 17.465,18**
	TOTAL	**R$ 69.860,74**

BRAÇO DO NORTE, 30 DE OUTUBRO DE 2022

VALOR TOTAL: SESSENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

ASSIEL PEREIRA: 08254061963

Assinado digitalmente por ASSIEL PEREIRA: 08254061963
Data: 2022.10.31 09:54:56-03'00'

ENG° CIVIL ASSIEL PEREIRA
CREA/SC 137676-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
CNPJ 82926551/0001-45