Obra
ACESSIBILIDADE ESF SÃO JOSÉ

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Santa Catarina
SICRO3 - 07/2022 - Santa Catarina
SICRO2 - 11/2016 - Santa Catarina

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**1.418,78**	**3,34 %**
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2	424,44	530,55	1.061,10	2,50 %
1.2	13197	ORSE	Locação de caçamba papa-entulho (mínimo 7 dias)	un	1	286,15	357,68	357,68	0,84 %
2			**ÁREAS EXTERNAS**					**7.804,33**	**18,37 %**
2.1			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					**193,27**	**0,46 %**
2.1.1	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	5,1	2,68	3,35	17,08	0,04 %
2.1.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,03	23,38	29,22	176,19	0,41 %
2.2			**PAVIMENTAÇÕES**					**1.494,79**	**3,52 %**
2.2.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (RAMPA) EM COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	0,3	814,58	1.018,22	305,46	0,72 %
2.2.2	93186	SINAPI	GUIA PARA RAMPA EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO	M	3,2	127,27	159,08	509,05	1,20 %
2.2.3	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	8,5	51,03	63,78	542,13	1,28 %
2.2.4	PIS-LAD-035	SETOP	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA (30X30CM), COR VERMELHO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0,72	123,79	154,73	111,40	0,26 %
2.2.5	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	3,1	6,91	8,63	26,75	0,06 %
2.3			**SINALIZAÇÃO**					**3.460,23**	**8,15 %**
2.3.1	101537	SINAPI	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1	147,72	184,65	184,65	0,43 %
2.3.2	5213400	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm - COR BRANCO	m²	7,26	26,57	33,21	241,10	0,57 %

2.3.3	5213400	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm - COR AMARELO	m²	2,33	26,57	33,21	77,37	0,18 %
2.3.4	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO - COR AZUL	m²	1,44	48,75	60,93	87,73	0,21 %
2.3.5	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO - COR BRANCO	m²	0,2	48,75	60,93	12,18	0,03 %
2.3.6	7319	ORSE	Sinalização para deficientes/idosos/gestantes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado"	un	3	319,58	399,47	1.198,41	2,82 %
2.3.7	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação	un	3	442,35	552,93	1.658,79	3,91 %
2.4			**OUTROS SERVIÇOS**					**2.633,94**	**6,20 %**
2.4.1	93144	SINAPI	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (SINALIZADOR DE GARAGEM), INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	1	262,51	328,13	328,13	0,77 %
2.4.2	12189	ORSE	Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso	m	4,4	402,85	503,56	2.215,66	5,22 %
2.4.3	100723	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	4,05	11,47	14,33	58,03	0,14 %
2.4.4	95541	SINAPI	FIXAÇÃO DE TAPETE UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	4	5,42	6,77	27,08	0,06 %
2.4.5	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	4	1,01	1,26	5,04	0,01 %
2.5			**SERVIÇOS FINAIS**					**22,10**	**0,05 %**
2.5.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	8,5	2,08	2,60	22,10	0,05 %
3			**ÁREAS INTERNAS**					**33.251,52**	**78,29 %**
3.1			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					**1.434,32**	**3,38 %**
3.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,83	9,65	12,06	58,24	0,14 %
3.1.2	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS (MÓVEL DE MADEIRA), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1	1,58	1,97	1,97	0,00 %
3.1.3	97639	SINAPI	REMOÇÃO DE BANCADA DE MÁRMORE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,6	20,88	26,10	15,66	0,04 %
3.1.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (PISO), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	17,89	23,38	29,22	522,74	1,23 %
3.1.5	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	16,35	2,68	3,35	54,77	0,13 %

3.1.6	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (AZULEJO), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	20,4	23,38	29,22	596,08	1,40 %
3.1.7	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,73	1,69	2,11	5,76	0,01 %
3.1.8	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2	12,71	15,88	31,76	0,07 %
3.1.9	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,07	56,95	71,18	147,34	0,35 %
3.2			**PAVIMENTAÇÕES**					**2.251,93**	**5,30 %**
3.2.1	88472	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	2,57	38,30	47,87	123,02	0,29 %
3.2.2	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	19,96	51,03	63,78	1.273,04	3,00 %
3.2.3	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	16,4	6,91	8,63	141,53	0,33 %
3.2.4	PIS-TAT-015	SETOP	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,19	249,16	311,45	370,62	0,87 %
3.2.5	PIS-TAT-006	SETOP	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,11	247,73	309,66	343,72	0,81 %
3.3			**PAREDES E REVESTIMENTOS**					**4.517,23**	**10,64 %**
3.3.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	11,7	137,52	171,90	2.011,23	4,74 %
3.3.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	23,4	7,44	9,30	217,62	0,51 %
3.3.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	23,4	45,57	56,96	1.332,86	3,14 %
3.3.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	5,15	62,40	78,00	401,70	0,95 %
3.3.5	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	5,76	76,92	96,15	553,82	1,30 %
3.4			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS**					**1.348,25**	**3,17 %**

3.4.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2	161,42	201,77	403,54	0,95 %
3.4.2	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,5	102,06	127,57	191,35	0,45 %
3.4.3	91796	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,5	75,00	93,75	140,62	0,33 %
3.4.4	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1	254,67	318,33	318,33	0,75 %
3.4.5	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	1	235,53	294,41	294,41	0,69 %
3.5			**ESQUADRIAS**					**5.680,78**	**13,37 %**
3.5.1	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FECHADURA TIPO ALAVANCA	UN	1	3.550,30	4.437,87	4.437,87	10,45 %
3.5.2	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	994,33	1.242,91	1.242,91	2,93 %
3.6			**LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**					**2.821,46**	**6,64 %**
3.6.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1	291,97	364,96	364,96	0,86 %
3.6.2	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	252,35	315,43	315,43	0,74 %
3.6.3	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	395,62	494,52	989,04	2,33 %

3.6.4	ACE-BAR-040	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	2	236,74	295,92	591,84	1,39 %
3.6.5	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	57,90	72,37	72,37	0,17 %
3.6.6	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	52,68	65,85	65,85	0,16 %
3.6.7	95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	43,00	53,75	53,75	0,13 %
3.6.8	74125/002	SINAPI	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	0,48	613,71	767,13	368,22	0,87 %
3.7			**SINALIZAÇÃO**					**5.693,91**	**13,41 %**
3.7.1	8804	ORSE	Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha	un	1	3.309,75	4.137,18	4.137,18	9,74 %
3.7.2	8591	ORSE	Placa em alumínio e ferro fundido em Braille com dimensões de 8 x 17,5 cm	un	14	86,66	108,32	1.516,48	3,57 %
3.7.3	10710	ORSE	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	m²	0,23	140,03	175,03	40,25	0,09 %
3.8			**EQUIPAMENTOS**					**5.951,79**	**14,01 %**
3.8.1	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	0,68	459,23	574,03	390,34	0,92 %
3.8.2	13029	ORSE	CADEIRA COM BRAÇOS PARA OBESO (ATÉ 250KG), C/ ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA E REVESTIMENTO EM MATERIAL SINTÈTICO	un	1	1.830,00	2.287,50	2.287,50	5,39 %
3.8.3	23.08.100	CPOS	ARMÁRIO SOB MEDIDA EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO (MÓVEL P/ BEBEDOURO)	m²	1,4	1.616,23	2.020,28	2.828,39	6,66 %
3.8.4	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	356,45	445,56	445,56	1,05 %
3.9			**PINTURAS**					**3.453,65**	**8,13 %**
3.9.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	50,57	19,08	23,85	1.206,09	2,84 %
3.9.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	50,57	2,74	3,42	172,94	0,41 %
3.9.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	50,57	16,54	20,67	1.045,28	2,46 %
3.9.4	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	22,73	3,21	4,01	91,14	0,21 %

3.9.5	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	22,73	18,16	22,70	515,97	1,21 %
3.9.6	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	5,67	2,26	2,82	15,98	0,04 %
3.9.7	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	5,67	31,15	38,93	220,73	0,52 %
3.9.8	102229	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	5,67	26,18	32,72	185,52	0,44 %
3.10			**SERVIÇOS FINAIS**					**98,20**	**0,23 %**
3.10.1	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	1	5,67	7,08	7,08	0,02 %
3.10.2	99817	SINAPI	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	1	5,67	7,08	7,08	0,02 %
3.10.3	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	19,96	2,08	2,60	51,89	0,12 %
3.10.4	99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	5,15	0,85	1,06	5,45	0,01 %
3.10.5	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	5,67	1,00	1,25	7,08	0,02 %
3.10.6	99823	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	m²	6,72	2,34	2,92	19,62	0,05 %

Total sem BDI	**33.981,11**
Total do BDI	**8.493,52**
Total Geral	**42.474,63**

Assinado de forma digital por
DIEGO STEFFEN
MORAIS:02939906971
Dados: 2023.01.30 17:01:59 -03'00'

DIEGO STEFFEN MORAIS
Arq. e Urb CAU/SC A41.114-0