

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	un.	Quant.	Custo unitário (R\$)	BDI	Preço unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
COMP-01	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, DE 3,0x1,5m - COM SUPORTE DE MADEIRA	un	1,00	1.391,79	24,22%	1.728,88	1.728,88
COMP-24	REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO INTERTRAVADO - REF DEINFRA COD 82100	m²	1.456,88	0,86	24,22%	1,07	1.558,86
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km - DMT 2,40km	m³xkm	279,72	2,30	24,22%	2,86	800,00
97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	38,39	121,76	24,22%	151,25	5.806,49
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km - DMT 2,40km	m³xkm	92,14	2,30	24,22%	2,86	263,52
	<b>SUBTOTAL</b>						<b>10.157,75</b>
<b>2</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>						
COMP-02	CANTEIRO DE OBRAS	un	1,00	2.061,84	24,22%	2.561,22	2.561,22
	<b>SUBTOTAL</b>						<b>2.561,22</b>
<b>3</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						
COMP-03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	1,00	14.959,87	24,22%	18.583,15	18.583,15
	<b>SUBTOTAL</b>						<b>18.583,15</b>
<b>4</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>						
COMP-04	MOBILIZAÇÃO	un	1,00	6.216,87	24,22%	7.722,60	7.722,60
COMP-05	DESMOBILIZAÇÃO	un	1,00	6.216,87	24,22%	7.722,60	7.722,60
	<b>SUBTOTAL</b>						<b>15.445,20</b>
<b>5</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>						
101138	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125hp/LÂMINA: 2,70m²) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³, DMT ATÉ 200m. AF 07/2020	m³	1.712,25	14,52	24,22%	18,04	30.888,99
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km - DMT 2,20km	m³xkm	4.143,64	2,30	24,22%	2,86	11.850,81
	<b>SUBTOTAL</b>						<b>42.739,80</b>
<b>6</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	m²	1.655,38	2,21	24,22%	2,74	4.535,74
COMP-62	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO DE SUBLEITO COM SEIXO BRUTO - EXCLUSIVE INSUMO E TRANSPORTE - REF. SINAPI CÔD. 96400	m³	1.440,75	19,55	24,22%	24,29	34.995,82
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km - DMT 5,20km	m³xkm	9.739,47	2,30	24,22%	2,86	27.854,88
96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	242,86	162,89	24,22%	202,34	49.140,29
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km - DMT 31,40km	m³xkm	10.676,13	2,30	24,22%	2,86	30.533,73
4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	1.472,03	0,39	24,22%	0,48	706,57
COMP-11	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - REF. SICRO COD. 4011352	m²	1.472,03	3,34	15,00%	3,84	5.652,60
4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	1.472,03	0,27	24,22%	0,33	485,77
COMP-12	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - REF. SICRO COD. 4011353	m²	1.472,03	1,42	15,00%	1,63	2.399,41
95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	73,60	1.518,77	24,22%	1.886,61	138.854,50
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km - DMT 23,60km	m³xkm	1.736,96	2,30	24,22%	2,86	4.967,71
	<b>SUBTOTAL</b>						<b>300.127,02</b>
<b>7</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>						
90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5m (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26m³), LARGURA DE 0,8m À 1,5m, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	m³	152,60	6,99	24,22%	8,68	1.324,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	un.	Quant.	Custo unitário (R\$)	BDI	Preço unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km - DMT 2,40km	m³xkm	402,86	2,30	24,22%	2,86	1.152,18
93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26m³ / POTÊNCIA: 88hp), LARGURA DE 0,8 À 1,5m, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5m, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	m³	65,97	18,43	24,22%	22,89	1.510,05
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km - DMT 8,00km - CAIXA DE EMPRÉSTIMO	m³xkm	606,91	2,30	24,22%	2,86	1.735,76
2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	m³	10,60	129,29	24,22%	160,61	1.702,47
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km - DMT 31,40km	m³xkm	349,48	2,30	24,22%	2,86	999,51
92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300mm, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 12/2015	m	20,00	39,61	24,22%	49,20	984,00
92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600mm, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 12/2015	m	75,00	73,85	24,22%	91,74	6.880,50
37450	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300mm	m	20,00	30,03	24,22%	37,30	746,00
7725	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE= 600mm	m	75,00	196,81	24,22%	244,48	18.336,00
COMP-54	CP 02 - CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, TAMPAS EM CONCRETO ARMADO ESP: 15cm, E RESISTÊNCIA DE 20MPa	un	3,00	1.746,22	24,22%	2.169,15	6.507,45
COMP-55	CP 03 - CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, TAMPAS EM CONCRETO ARMADO ESP: 15CM, E RESISTÊNCIA DE 20MPa	un	2,00	2.210,51	24,22%	2.745,89	5.491,78
COMP-56	CP 04 - CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, TAMPAS EM CONCRETO ARMADO ESP: 15cm, E RESISTÊNCIA DE 20MPa	un	2,00	2.590,64	24,22%	3.218,09	6.436,18
COMP-40	CAIXA COLETORA DIMENSÕES 1,33x0,88x1,46m COM FUNDO EM CONCRETO, PAREDES DE BLOCO DE CONCRETO E GRELHA EM FERRO FUNDIDO	un	8,00	1.059,60	24,22%	1.316,24	10.529,92
COMP-42	PROLONGAMENTO DE CAIXA COM TAMPAS DE FERRO FUNDIDO EXISTENTE COM Ø60	un	3,00	188,38	24,22%	234,00	702,00
COMP-19	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DIMENSÕES 12x10x30cm (BASE INF. X BASE SUP. X ALTURA) REF. SINAPI COD. 94273	m	385,07	49,65	24,22%	61,67	23.747,27
	<b>SUBTOTAL</b>						<b>88.785,64</b>
<b>8</b>	<b>PASSEIO COM ACESSIBILIDADE</b>						
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	34,63	672,81	24,22%	835,76	28.942,37
2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	m³	20,50	129,29	24,22%	160,61	3.292,51
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km - DMT 31,40km	m³xkm	675,89	2,30	24,22%	2,86	1.933,05
COMP-63	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR VEMELHA, ESPESSURA DE 2,5cm E DIMENSÕES DE 33x33cm	m²	50,11	81,37	24,22%	101,08	5.065,12
COMP-26	ARMAÇÃO DE TELA 15x15cm PARA CALÇADA EM ENTRADA DE VEÍCULOS LEVES	m²	101,78	44,32	24,22%	55,05	5.602,99
	<b>SUBTOTAL</b>						<b>44.836,04</b>
<b>9</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>						
5213400	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4mm - COR BRANCA	m²	75,69	26,19	24,22%	32,53	2.462,20
5213400	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4mm - COR AMARELA	m²	19,54	26,19	24,22%	32,53	635,64
5213571	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	m²	2,04	468,90	24,22%	582,47	1.188,24
5213855	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	2,00	374,49	24,22%	465,19	930,38
5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	4,00	417,00	24,22%	518,00	2.072,00
COMP-23	PLACA DE LOGRADOURO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO CONFORME DETALHE EM PROJETO - H= 3,15m - REF. SICRO CÓD. 5213863	un	2,00	649,53	24,22%	806,85	1.613,70
	<b>SUBTOTAL</b>						<b>8.902,16</b>
<b>TOTAL GLOBAL</b>							<b>532.137,98</b>