



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40/2024

**LOTE 01: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MARTINHO AUGUSTO
MICHELS, BAIRRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, EM BRAÇO DO NORTE/SC**



VOLUME 01
PROPOSTA DE PREÇO

AGOSTO DE 2024

PROPOSTA DE PREÇOS

SUMÁRIO

1. PROPOSTA DE PREÇOS
2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
3. COMPOSIÇÃO UNITÁRIO DE PREÇOS
4. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI E ENCARGOS SOCIAIS
5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
6. DADOS DO PROPONENTE
7. TERMO DE ENCERRAMENTO

1. PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40/2024**PROPOSTA DE PREÇOS – LOTE 01**

Ao Agente de Contratação,

A licitante SETEP CONSTRUÇÕES S.A., CNPJ 83.665.141/000150, inscrição municipal nº 2440, sediada na Rua Francisco Martinhago, nº 258, Bairro Mina do Mato, Criciúma/SC, telefone (48) 2102-5100, e-mail: licitacao@setep.com.br, por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PRO-PÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo **valor total de R\$ 188.051,92 (Cento e oitenta e oito mil, cinquenta e um reais e noventa e dois centavos)**, já computado o BDI, nos termos da planilha Orçamentária que constitui parte indissociável desta proposta de preços.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

No preço proposto estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Criciúma, 01 de agosto de 2024.

Antonio Rafael Isidoro Netto
DIRETOR COMERCIAL – RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/SC 059.350-0
CPF nº 027.446.319-90
RG nº 3.523.378 SSP/SC

2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MARTINHO AUGUSTO MICHELS, BAIRRO
 SÃO FRANCISCO DE ASSIS, EM BRAÇO DO NORTE/SC
 SETEP CONSTRUÇÕES S. A. - CNPJ Nº 83.665.141/0001-50

CRICIÚMA, 01 DE AGOSTO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO R\$	BDI	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
COMP-01	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2m - COM SUPORTE DE MADEIRA	un	1,00	760,02	22,99%	934,75	934,75
	SUBTOTAL						934,75
2	TERRAPLENAGEM						
101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 m³ / 11hp), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 m³, DMT ATÉ 1 km E VELOCIDADE MÉDIA 14 km/h. AF_05/2020	m³	648,19	9,81	22,99%	12,07	7.823,65
4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 m³ - CAIXA DE EMPRESTIMO	m³	166,01	1,21	22,99%	1,49	247,35
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 km - DMT 8,40km	m³xkm	1.394,50	2,17	22,99%	2,67	3.723,32
96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	146,09	10,67	22,99%	13,12	1.916,70
	SUBTOTAL						13.711,02
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	955,47	2,33	22,99%	2,87	2.742,20
96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	159,78	144,97	22,99%	178,30	28.488,77
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 km - DMT 30,00km - EMPOLAMENTO 30%	m³xkm	6.231,42	2,17	22,99%	2,67	16.637,89
93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 km - DMT 2,50km - EMPOLAMENTO 30%	m³xkm	519,29	0,85	22,99%	1,05	545,25
96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	136,32	161,69	22,99%	198,86	27.108,60
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 km - DMT 30,00km - EMPOLAMENTO 33%	m³xkm	5.439,17	2,17	22,99%	2,67	14.522,58
93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 km - DMT 2,50km - EMPOLAMENTO 33%	m³xkm	453,26	0,85	22,99%	1,05	475,92
4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	893,20	0,35	22,99%	0,43	384,08
COMP-11	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - REF. SICRO COD. 4011352	m²	893,20	2,93	15,00%	3,37	3.010,08
COMP-12	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI - DMT 347,70km	t	0,89	260,72	15,00%	299,83	266,85
4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	893,20	0,24	22,99%	0,30	267,96
COMP-13	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - REF. SICRO COD. 4011353	m²	893,20	1,08	15,00%	1,24	1.107,57
COMP-14	TRANSPORTE DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - DMT 347,70km	t	0,36	260,72	15,00%	299,83	107,94
COMP-15	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL, INCLUSIVE TRANSPORTE - REF. SICRO COD. 4011464 - DENSIDADE 2,50 t/m³ - DMT 24,70km	t	89,33	34,40	22,99%	42,31	3.779,55
COMP-16	FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL, EXCLUSIVE CAP 50/70 - REF. SICRO COD 4011464	t	89,33	293,59	15,00%	337,63	30.160,49
COMP-17	FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	t	5,00	4.055,37	15,00%	4.663,68	23.318,40
COMP-18	TRANSPORTE DO CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - DMT 323,00km	t	5,00	246,93	15,00%	283,97	1.419,85
	SUBTOTAL						154.343,98
4	DRENAGEM PLUVIAL						
90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5m (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 m³), LARGURA DE 0,8 À 1,5m, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	7,20	6,76	22,99%	8,31	59,83
93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 m³/POTÊNCIA: 88 hp), LARGURA 0,8 À 1,5m, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5m, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	m³	6,11	16,39	22,99%	20,16	123,18
2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	m³	0,48	130,04	22,99%	159,94	76,77
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 km - DMT 30,00km	m³xkm	14,40	2,17	22,99%	2,67	38,45
93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 km - DMT 2,50km	m³xkm	1,20	0,85	22,99%	1,05	1,26
92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 mm, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	m	6,00	21,59	22,99%	26,55	159,30

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MARTINHO AUGUSTO MICHELS, BAIRRO
 SÃO FRANCISCO DE ASSIS, EM BRAÇO DO NORTE/SC
 SETEP CONSTRUÇÕES S. A. - CNPJ Nº 83.665.141/0001-50

CRICIÚMA, 01 DE AGOSTO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO R\$	BDI	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
37450	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 mm	m	6,00	30,72	22,99%	37,78	226,68
COMP-53	CP 01 - CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESP: 15cm, E RESISTÊNCIA DE 20 MPa	un	2,00	1.097,51	22,99%	1.349,83	2.699,66
COMP-40	CAIXA COLETORA DIMENSÕES 1,33x0,88x1,46m COM FUNDO EM CONCRETO, PAREDES DE BLOCO DE CONCRETO E GRELHA EM FERRO FUNDIDO	un	2,00	1.023,13	22,99%	1.258,35	2.516,70
COMP-19	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 12X10X30cm (BASE INF. X BASE SUP. X ALTURA) REF. SINAPI COD. 94273	m	136,00	47,39	22,99%	58,28	7.926,08
	SUBTOTAL						13.827,91
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
5213400	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 mm - COR BRANCA	m²	43,77	22,54	22,99%	27,72	1.213,30
5213400	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 mm - COR AMARELA	m²	6,48	22,54	22,99%	27,72	179,63
5213571	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	m²	1,32	435,68	22,99%	535,84	707,31
5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	2,00	380,43	22,99%	467,89	935,78
5213855	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	2,00	342,18	22,99%	420,85	841,70
COMP-23	PLACA DE LOGRADOURO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO CONFORME DETALHE EM PROJETO - H=3,15m - REF. SICRO CÓD. 5213863	un	2,00	551,48	22,99%	678,27	1.356,54
	SUBTOTAL						5.234,26
TOTAL GLOBAL							188.051,92

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

3. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço						Unidade	
COMP-01	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2m - COM SUPORTE DE MADEIRA						un	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade			Custo Horário	Custo Total		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							0,00	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000			CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		0,00	
					CUSTO DO FIC %		0,000000	
					CUSTO DO FIT %		0,0000	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
02M4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE	m	21,0120	6,0000	126,07			
02M4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2m*	m²	219,5550	2,8800	632,32			
02M5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	kg	14,8520	0,1100	1,63			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							760,02	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							760,02	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		22,99000					174,73	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							934,75	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024								
Lote: 01								
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço						Unidade	
101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAM						m³	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
03E5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3	1,000000	0,009600	0,002400	195,8410	83,9520	2,08	
03E89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CA	1,000000	0,022800	0,012800	285,0920	77,0970	7,49	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							9,57	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário	Custo Total				
01P88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,01	19,8430	0,24				
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,24	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							9,81	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				9,81	
CUSTO DO FIC %						0,000000	0,00	
CUSTO DO FIT %						0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							9,81	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		22,99000					2,26	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							12,07	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024				Lote: 01				
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço					Unidade		
4.016.096.000	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 m³ - CAIXA DE EMPRESTIMO					m³		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
03E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade d	1,000000	1,000000	0,000000	247,4470	111,0470	247,45	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							247,45	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário			Custo Total		
01P9824	Servente	1,00	19,4610			19,46		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							19,46	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							266,91	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		230,96700	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				1,16	
CUSTO DO FIC %						0,039000	0,05	
CUSTO DO FIT %						0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:							1,21	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							22,99000	0,28
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							1,49	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024				Lote: 01				
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço					Unidade		
95.875.000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 km - DMT 8,40km					m³xkm		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
03E91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PES	1,000000	0,008300	0,003500	233,4880	66,6660	2,17	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							2,17	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade			Custo Horário	Custo Total		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							2,17	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000			CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		2,17	
CUSTO DO FIC %						0,000000	0,00	
CUSTO DO FIT %						0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade			Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade			Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade			Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							2,17	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							22,99000	0,50
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							2,67	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024				Lote: 01				
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço					Unidade		
96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019					m³		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
03E5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000	1,000000	0,004000	0,029700	276,6550	66,0240	3,07	
03E5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARC	1,000000	0,006000	0,027000	248,0500	100,2620	4,20	
03E73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOL	1,000000	0,010000	0,023000	139,7380	58,9240	2,75	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							10,02	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário	Custo Total				
01P88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,03	19,8430	0,65				
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,65	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							10,67	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				10,67	
CUSTO DO FIC %						0,000000	0,00	
CUSTO DO FIT %						0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:							10,67	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							22,99000	2,45
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							13,12	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024				Lote: 01				
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço						Unidade	
100.576.000	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019						m²	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
03E5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000	1,000000	0,001000	0,007000	276,6550	66,0240	0,74	
03E5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARC	1,000000	0,000100	0,008000	248,0500	100,2620	0,83	
03E73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOL	1,000000	0,002000	0,006000	139,7380	58,9240	0,63	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							2,20	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade			Custo Horário	Custo Total		
01P88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				0,01	19,8430	0,13	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,13	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							2,33	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000			CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		2,33	
CUSTO DO FIC %						0,000000	0,00	
CUSTO DO FIT %						0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade			Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade			Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade			Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							2,33	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:						22,99000	0,54	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							2,87	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024				Lote: 01				
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço						Unidade	
96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019						m³	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
03E5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M3	1,000000	0,019000	0,045000	195,8410	83,9520	7,50	
03E5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,	1,000000	0,009000	0,055000	137,3040	57,6760	4,41	
03E5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARC	1,000000	0,011000	0,052550	248,0500	100,2620	8,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							19,91	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário			Custo Total		
01P88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,06	19,8430			1,27		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							1,27	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							21,18	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO			21,18		
CUSTO DO FIC %						0,000000	0,00	
CUSTO DO FIT %						0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
02M4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	m³	88,3280	1,1000	97,16			
02M4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m²	88,7680	0,3000	26,63			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							123,79	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:							144,97	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:						22,99000	33,33	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							178,30	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024						Lote: 01		
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço					Unidade		
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 km - DMT 30,00km - EMPOLAMENTO 30%					m³xkm		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
03E91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PES	1,000000	0,008300	0,003500	233,4880	66,6660	2,17	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							2,17	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade			Custo Horário	Custo Total		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							2,17	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000			CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		2,17	
CUSTO DO FIC %						0,000000	0,00	
CUSTO DO FIT %						0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade			Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade			Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade			Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							2,17	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							22,99000	0,50
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							2,67	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024				Lote: 01				
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço						Unidade	
93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 km - DMT 2,50km - EMPOLAMENTO						m³xkm	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
03E91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PES	1,000000	0,003300	0,001200	233,4880	66,6660	0,85	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							0,85	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade			Custo Horário	Custo Total		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							0,85	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				0,85	
CUSTO DO FIC %						0,000000	0,00	
CUSTO DO FIT %						0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade			Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade			Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade			Custo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							0,85	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							22,99000	0,20
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							1,05	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024				Lote: 01				
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço						Unidade	
96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019						m³	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
03E5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,	1,000000	0,009000	0,021000	137,3040	57,6760	2,45	
03E5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000	1,000000	0,002000	0,027200	276,6550	66,0240	2,35	
03E5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARC	1,000000	0,008000	0,022000	248,0500	100,2620	4,19	
03E96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVE	1,000000	0,004000	0,026000	182,6760	77,5720	2,75	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							11,74	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário	Custo Total				
01P88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,03	19,8430	0,60				
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,60	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							12,34	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				12,34	
CUSTO DO FIC %						0,000000	0,00	
CUSTO DO FIT %						0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
96393	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020	m²	149,3500	1,0000	149,35			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							149,35	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							161,69	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							22,99000	37,17
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							198,86	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024							Lote: 01	
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço						Unidade	
4.011.352.000	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA						m ²	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
03E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6000 l - 7 k	1,000000	1,000000	0,000000	229,5800	65,9880	229,58	
03E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30000 l	2,000000	1,000000	0,000000	47,5730	32,4960	95,15	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							324,73	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário	Custo Total				
01P9824	Servente	2,00	19,4610	38,92				
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							38,92	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							363,65	
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.038,46000							CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO	0,35
CUSTO DO FIC %							0,006570	0,00
CUSTO DO FIT %							0,0000	0,00
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
02M2092	Emulsão asfáltica para imprimação	t	0,0000	0,0013	0,00			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							0,35	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							22,99000	0,08
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							0,43	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024							Lote: 01	
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço					Unidade		
COMP-11	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - REF. SICRO COD. 4011352						m²	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO								0,00
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário	Custo Total				
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO								0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO			0,00		
CUSTO DO FIC %						0,000000	0,00	
CUSTO DO FIT %						0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
02MANP01	Emulsão asfáltica para imprimação, acrescdo de ICMS, PIS e COFINS	t	2.926,4040	0,0010	2,93			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								2,93
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO								0,00
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								2,93
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							15,00000	0,44
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								3,37
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024				Lote: 01				
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço					Unidade		
COMP-12	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI - DMT 347,70km					t		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário	Custo Total				
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							0,00	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO			0,00		
					CUSTO DO FIC %	0,000000	0,00	
					CUSTO DO FIT %	0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
02MTRANS01	Transporte de emulsão asfáltica EAI - DMT	t	260,7220	1,0000	260,72			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							260,72	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							260,72	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		15,00000					39,11	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							299,83	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024				Lote: 01				
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço						Unidade	
4.011.353.000	PINTURA DE LIGAÇÃO						m ²	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
03E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6000 l - 7 k	1,000000	1,000000	0,000000	229,5800	65,9880	229,58	
03E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30000 l	2,000000	1,000000	0,000000	47,5730	32,4960	95,15	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							324,73	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário	Custo Total				
01P9824	Servente	2,00	19,4610	38,92				
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							38,92	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							363,65	
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.500,00000		CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO					0,24	
CUSTO DO FIC %						0,006570	0,00	
CUSTO DO FIT %						0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
02M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	t	0,0000	0,0005	0,00			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							0,24	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: 22,99000							0,06	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							0,30	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024				Lote: 01				
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço					Unidade	
COMP-13	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - REF. SICRO COD. 4011353					m²	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
						CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO	0,00
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário	Custo Total			
						CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA	0,00
						CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO	0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				0,00
						CUSTO DO FIC %	0,000000
						CUSTO DO FIT %	0,0000
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.		
ANP 02	Emulsão asfáltica - RR-1C, acrescido de ICMS, PIS e COFINS	t	2.702,3100	0,0004	1,08		
						CUSTO TOTAL DE MATERIAIS	1,08
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.		
						CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES	0,00
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.	
						CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO	0,00
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo
						CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE	0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:							1,08
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:						15,00000	0,16
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							1,24
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024				Lote: 01			
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC							
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.							

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço					Unidade	
COMP-14	TRANSPORTE DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - DMT 347,70km					t	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
						CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO	0,00
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário	Custo Total			
						CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA	0,00
						CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO	0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				0,00
						CUSTO DO FIC %	0,000000
						CUSTO DO FIT %	0,0000
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.		
02MTRANS02	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C -	t	260,7220	1,0000	260,72		
						CUSTO TOTAL DE MATERIAIS	260,72
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.		
						CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES	0,00
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.	
						CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO	0,00
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo
						CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE	0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:							260,72
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:						15,00000	39,11
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							299,83
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024				Lote: 01			
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC							
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.							

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço						Unidade	
COMP-15	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL, INCLUSIVE TRANSPORTE - REF. SICRO COD. 4011464 - DENSIDADE 2,50 t/m³ - DMT 24,70km						t	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
03E9545	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	1,000000	1,000000	0,000000	527,0560	250,9690	527,06	
03E9681	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10.4 t - 82 kW	1,000000	0,800000	0,200000	238,8160	88,6960	208,79	
03E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,000000	0,800000	0,200000	220,1850	107,1070	197,57	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							933,42	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário	Custo Total				
01P9824	Servente	8,00	19,4610	155,69				
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							155,69	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							1.089,11	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		95,50000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				11,40	
CUSTO DO FIC %						0,006600	0,08	
CUSTO DO FIT %						0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
05M0783649	Massa asfáltica comercial - capa de rolamento - Caminhão basculante 10 m³ - 5914649		1,00	t	6,9430	6,94		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							6,94	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
04M0783	Massa asfáltica comercial - capa de rolamento - Caminhão	tkm	0,00	0,00	23,60	0,6770	1,00	15,98
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							15,98	
CUSTO DIRETO TOTAL:							34,40	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							22,99000	7,91
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							42,31	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024				Lote: 01				
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço					Unidade		
COMP-16	FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL, EXCLUSIVE CAP 50/70 - REF. SICRO COD 4011464						t	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário	Custo Total				
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							0,00	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				0,00	
CUSTO DO FIC %							0,000000	0,00
CUSTO DO FIT %							0,0000	0,00
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
02MANP03	Massa asfáltica comercial - capa de rolamento	t	293,5913	1,0000	293,59			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							293,59	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							293,59	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							15,00000	44,04
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							337,63	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024				Lote: 01				
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço						Unidade	
COMP-17	FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70						t	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário	Custo Total				
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							0,00	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				0,00	
CUSTO DO FIC %						0,000000	0,00	
CUSTO DO FIT %						0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
02MANP04	Cimento asfáltico CAP 50/70 - Acrescido de ICMS, PIS e COFINS	t	4.055,3700	1,0000	4.055,37			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							4.055,37	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							4.055,37	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		15,00000					608,31	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							4.663,68	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024				Lote: 01				
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço						Unidade	
COMP-18	TRANSPORTE DO CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - DMT 323,00km						t	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade			Custo Horário	Custo Total		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							0,00	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000			CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		0,00	
					CUSTO DO FIC %	0,000000	0,00	
					CUSTO DO FIT %	0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
02MTRANS03	Transporte do cimento asfáltico CAP 50/70 - DMT 323,40 km	t	246,9250	1,0000	246,93			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							246,93	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							246,93	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		15,00000				37,04		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							283,97	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024			Lote: 01					
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço						Unidade	
90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5m (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 m³), L						m³	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
03E5678	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência	1,000000	0,027600	0,033300	132,0480	57,7550	5,57	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							5,57	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário	Custo Total				
01P88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,06	19,8430	1,19				
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							1,19	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							6,76	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				6,76	
CUSTO DO FIC %						0,000000	0,00	
CUSTO DO FIT %						0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							6,76	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							22,99000	1,55
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							8,31	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024				Lote: 01				
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço						Unidade	
93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 m³/POTÊNCIA: 88 hp), LARGURA 0,8 À 1,5m, PROFUNDI						m³	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
03E5678	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência	1,000000	0,038200	0,054500	132,0480	57,7550	8,19	
03E5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000	1,000000	0,005400	0,000600	276,6550	66,0240	1,53	
03E91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MC	1,000000	0,163400	0,000000	34,5460	26,1360	5,64	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							15,36	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário	Custo Total				
01P88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,05	19,8430	1,03				
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							1,03	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							16,39	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				16,39	
CUSTO DO FIC %						0,000000	0,00	
CUSTO DO FIT %						0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:							16,39	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:						22,99000	3,77	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							20,16	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024				Lote: 01				
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço					Unidade		
2.003.850.000	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL					m³		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
03E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4.10 kW	1,000000	1,000000	0,000000	8,0350	0,9130	8,04	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							8,04	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário			Custo Total		
01P9824	Servente	1,50	19,4610			29,19		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							29,19	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							37,23	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		2,83500			CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		13,13	
CUSTO DO FIC %						0,000000	0,00	
CUSTO DO FIT %						0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
02M0192	Brita 2	m³	111,3440	1,0500	116,91			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							116,91	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:							130,04	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							22,99000	29,90
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							159,94	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024							Lote: 01	
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço					Unidade		
92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 mm, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BA					m		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
03E5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3	1,000000	0,035000	0,068000	195,8410	83,9520	12,56	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							12,56	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário			Custo Total		
01P88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,16	15,2650			2,37		
01P88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,31	19,8430			6,21		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							8,58	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							21,14	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO			21,14		
CUSTO DO FIC %						0,000000	0,00	
CUSTO DO FIT %						0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2	m²	644,0500	0,0007	0,45			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,45	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							21,59	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:						22,99000	4,96	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							26,55	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024						Lote: 01		
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço					Unidade		
37.450.000	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 mm					m		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Produtivo	Improdutivo	Custo Horário	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário	Custo Total				
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							0,00	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO			0,00		
CUSTO DO FIC %						0,000000	0,00	
CUSTO DO FIT %						0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
02M37450	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, D	m	30,7230	1,0000	30,72			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							30,72	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							30,72	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:						22,99000	7,06	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							37,78	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024				Lote: 01				
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço					Unidade		
COMP-53	CP 01 - CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESP: 15cm, E RESISTÊNCIA DE 20 MPa						un	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA					Quantidade	Custo Horário	Custo Total
01P88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					4,15	27,1290	112,59
01P88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					3,12	19,8430	61,87
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							174,46	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							174,46	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				174,46	
CUSTO DO FIC %						0,000000	0,00	
CUSTO DO FIT %						0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
02M34449	AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	kg	8,0670	6,4100	51,71			
02M34578	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 x 19 x 39 cm, FBK 14 MPa	un	7,2240	3,6200	26,15			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							77,86	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM	m ²	563,8500	0,1600	90,22			
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREP	m ³	470,0500	0,6200	291,43			
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE S	m ²	155,0300	2,9900	463,54			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							845,19	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							1.097,51	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							22,99000	252,32
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							1.349,83	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024							Lote: 01	
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço					Unidade		
COMP-40	CAIXA COLETORA DIMENSÕES 1,33x0,88x1,46m COM FUNDO EM CONCRETO, PAREDES DE BLOCO DE CONCRETO E GRELHA EM FERRO FUNDIDO					un		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Produtivo	Improdutivo	Custo Horário	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário	Custo Total				
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							0,00	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				0,00	
CUSTO DO FIC %						0,000000	0,00	
CUSTO DO FIT %						0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
02M43061	AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	kg	6,8190	4,3400	29,59			
02MCOT09	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA TRÁFEGO PESADO ATÉ 40 T, DIMENSÕES 400X700mm	un	263,6050	1,0000	263,61			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							293,20	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m²	130,0400	0,0800	10,40			
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM E	m³	563,8500	0,0700	39,47			
89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14CM), FBK = 14 MPA,	m²	112,5300	4,3400	488,38			
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREP	m²	470,0500	0,2000	94,01			
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE S	m²	155,0300	0,6300	97,67			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							729,93	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							1.023,13	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							22,99000	235,22
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							1.258,35	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024				Lote: 01				
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço					Unidade		
COMP-19	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 12X10X30cm (BASE INF. X BASE SUP. X ALTURA) REF. SINAPI COD. 94273					m		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
						CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO	0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário			Custo Total		
01P88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,39	27,1290			10,69		
01P88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,39	19,8430			7,82		
						CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA	18,51	
						CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO	18,51	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000			CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO	18,51		
					CUSTO DO FIC %	0,000000		
					CUSTO DO FIT %	0,0000		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
02M370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	129,6230	0,0070	0,91			
02M41682	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM(H X L1/L2)	un	26,5490	1,0050	26,68			
						CUSTO TOTAL DE MATERIAIS	27,59	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2	m²	644,0500	0,0020	1,29			
						CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES	1,29	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
						CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO	0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
						CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE	0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:						47,39		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		22,99000				10,89		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:						58,28		
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024				Lote: 01				
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço					Unidade			
5.213.400.000	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 mm - COR BRANCA					m ²			
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário			
03E9644	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/	1,000000	1,000000	0,000000	327,8850	137,7740			
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO						327,89			
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário	Custo Total					
01P9824	Servente	4,00	19,4610	77,84					
01P9853	Pré-marcador	1,00	21,6180	21,62					
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA						99,46			
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO						427,35			
PRODUÇÃO DA EQUIPE 177,07000		CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				2,41			
CUSTO DO FIC %						0,000000			
CUSTO DO FIT %						0,0000			
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
02M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária	l	40,0290	0,4000	16,01				
02M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica	l	14,0430	0,0200	0,28				
02M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	kg	8,6610	0,0800	0,69				
02M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	kg	8,8680	0,3500	3,10				
02M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	l	18,5990	0,0010	0,02				
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS						20,10			
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES						0,00			
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.			
05M2027655	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão carroceria 15 t -	5914655	0,00	t	29,6300	0,02			
05M2034655	Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t -	5914655	0,00	t	29,6300	0,00			
05M2037655	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t -	5914655	0,00	t	29,6300	0,00			
05M2038655	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t -	5914655	0,00	t	29,6300	0,01			
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO						0,03			
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE									0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:						22,54			
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:						22,99000			
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:									
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024						Lote: 01			
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC									
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.									

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço						Unidade	
5.213.571.000	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO						m²	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
03E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,000000	0,300000	0,700000	131,5030	52,4080	76,14	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							76,14	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário			Custo Total		
01P9824	Servente	2,00	19,4610			38,92		
01P9830	Montador	1,00	26,3310			26,33		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							65,25	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							141,39	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		3,01122	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				46,95	
CUSTO DO FIC %							0,000000	
CUSTO DO FIT %							0,0000	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	388,7300	1,0000	388,73			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							388,73	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							435,68	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							22,99000	100,16
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							535,84	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024							Lote: 01	
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço						Unidade	
5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO						un	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
03E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,000000	0,300000	0,700000	131,5030	52,4080	76,14	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							76,14	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário			Custo Total		
01P9824	Servente	1,00	19,4610			19,46		
01P9830	Montador	1,00	26,3310			26,33		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							45,79	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							121,93	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		4,12000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				29,59	
CUSTO DO FIC %							0,000000	
CUSTO DO FIT %							0,0000	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
02M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	kg	24,3560	12,7170	309,74			
02M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e	kg	26,9140	0,6970	18,76			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							328,50	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	396,0800	0,0503	19,91			
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	40,4600	0,0503	2,03			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							21,94	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
05M0787655	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria	5914655	0,01	t	29,6300	0,38		
05M0789655	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e	5914655	0,00	t	29,6300	0,02		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,40	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							380,43	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							22,99000	87,46
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							467,89	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024							Lote: 01	
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço						Unidade		
5213855	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO						un		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo		
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário		
03E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,000000	0,300000	0,700000	131,5030	52,4080	76,14		
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							76,14		
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário			Custo Total			
01P9824	Servente	1,00	19,4610			19,46			
01P9830	Montador	1,00	26,3310			26,33			
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							45,79		
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							121,93		
PRODUÇÃO DA EQUIPE		4,72400	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				25,81		
CUSTO DO FIC %							0,000000		
CUSTO DO FIT %							0,0000		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
02M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	kg	24,3560	11,3040	275,32				
02M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e	kg	26,9140	0,6970	18,76				
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							294,08		
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	396,0800	0,0503	19,91				
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	40,4600	0,0503	2,03				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							21,94		
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.			
05M0787655	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria	5914655	0,01	t	29,6300	0,33			
05M0789655	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e	5914655	0,00	t	29,6300	0,02			
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,35		
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00		
CUSTO DIRETO TOTAL:							342,18		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							22,99000		78,67
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:									420,85
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024							Lote: 01		
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC									
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.									

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Serviço					Unidade		
COMP-23	PLACA DE LOGRADOURO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO CONFORME DETALHE EM PROJETO - H=3,15m - REF. SICRO CÓD. 5213863					un		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
03E5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MÁX 10.685 KG, DI	1,000000	0,070000	0,170000	189,1440	55,8480	22,73	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							22,73	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário			Custo Total		
01P88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,25	26,8740			6,72		
01P88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,65	19,8430			12,90		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							19,62	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							42,35	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO			42,35		
CUSTO DO FIC %					0,000000	0,00		
CUSTO DO FIT %					0,0000	0,00		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
02M11950	BUCHA DE NYLON	un	0,1710	8,0000	1,37			
02M40549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7MM), COMPRIMENTO 1" (25,4MM)	cento	222,8640	0,4000	89,15			
02M4299	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16" X 110MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA	un	1,1420	4,0000	4,57			
02M574	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (LXE) 3,48KG/M	m	26,5400	0,6000	15,92			
02M7701	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2.1/2", E=3,65MM, PESO 6,51 KG/M	m	71,2180	3,1500	224,34			
02MCOT02	PLACA DE AÇO DIMENSÕES 25X45 COM ADESIVO RETRORREFLETIVO	un	79,0920	2,0000	158,18			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							493,53	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PRE	m²	433,3100	0,0360	15,60			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							15,60	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO						0,00		
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							551,48	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:						22,99000	126,79	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							678,27	
Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024						Lote: 01		
Obra: Execução de pavimentação asfáltica da Rua Martinho Augusto Michels, Bairro São Francisco de Assis, em Braço do Norte/SC								
Nome da Empresa: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.								

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

4. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI E ENCARGOS SOCIAIS

Agente Promotor PREFEITURA DE BRAÇO DO NORTE	Número do Contrato [REDACTED]
Empreendimento [REDACTED]	
Localização [REDACTED]	Programa [REDACTED]

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

TIPO DE OBRA						
Construção de Rodovias e Ferrovias						
COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias						
ITEM	DESCRIÇÃO ANALÍTICA	SIGLAS	PERCENTUAL	SITUAÇÃO	1º QUARTIL (MÍNIMO)	3º QUARTIL (MÁXIMO)
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,67%	OK	3,80%	4,67%
2	SEGURO E GARANTIA	S + G	0,74%	OK	0,32%	0,74%
3	RISCO	R	0,97%	OK	0,50%	0,97%
4	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,21%	OK	1,02%	1,21%
5	LUCRO	L	8,69%	OK	6,64%	8,69%
6	TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS	I = PIS+COFINS+ISS+CPRB	4,85%	OK	3,65%	8,65%
6.1	PIS	PIS	0,65%	OK	0,65%	0,65%
6.2	COFINS	COFINS	3,00%	OK	3,00%	3,00%
6.3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	CPRB	0,00%	OK	0,00%	0,00%
6.4	ISS	ISS	1,20%	OK	0,60%	1,50%

Alíquota ISS:	Base de cálculo:
4,00%	30,00%

Mão-de-obra desonerada

LIMITE CONFORME ACORDAO TCU 2.622/2013

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BDI	22,99%
------------	---------------

Criciúma, 01 de agosto de 2024.

Antonio Rafael Isidoro Netto
DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/SC 059.350-0
CPF Nº 027.446.319-90
RG Nº 3.523.378 SSP/SC



Agente Promotor		Número do Contrato				
PREFEITURA DE BRAÇO DO NORTE						
Empreendimento						
Localização			Programa			
Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada						
TIPO DE OBRA						
Fornecimento de Materiais e Equipamentos ▼						
COMPOSIÇÃO - BDI para Fornecimento de Materiais e Equipamentos						
ITEM	DESCRIÇÃO ANALÍTICA	SIGLAS	PERCENTUAL	SITUAÇÃO	1º QUARTIL (MÍNIMO)	3º QUARTIL (MÁXIMO)
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,00%	OK	1,50%	4,49%
2	SEGURO E GARANTIA	S + G	0,40%	OK	0,30%	0,82%
3	RISCO	R	0,60%	OK	0,56%	0,89%
4	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,90%	OK	0,85%	1,11%
5	LUCRO	L	5,59%	OK	3,50%	6,22%
6	TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS	I = PIS+COFINS+ISS+CPRB	3,65%	OK	3,65%	8,65%
6.1	PIS	PIS	0,65%	OK	0,65%	0,65%
6.2	COFINS	COFINS	3,00%	OK	3,00%	3,00%
6.3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	CPRB	0,00%	OK	0,00%	0,00%
Alíquota ISS:	Base de cálculo:					
6.4	ISS	ISS	0,00%		2,00%	5,00%
LIMITE CONFORME ACORDAO TCU 2.622/2013						
Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:						
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$						
			BDI		15,00%	
Criciúma, 01 de agosto de 2024.						
Antonio Rafael Isidoro Netto DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA/SC 059.350-0 CPF Nº 027.446.319-90 RG Nº 3.523.378 SSP/SC						

 Mão-de-obra desonerada

DEMONSTRATIVO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS

DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
GRUPO A	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	1,50
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1,00
SERVIÇO DE APOIO À PEQUENA E MÉDIA EMPRESA	0,60
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA	0,20
SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO - SECONCI	0,00
SOMA	36,80
GRUPO B	
REPOUSO SEMANAL E FERIADOS	22,40
AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,79
LICENÇA PATERNIDADE	0,34
13º SALÁRIO	10,57
DIAS DE CHUVA, FALTAS, JUSTIFICATIVAS, ACIDENTES DE TRABALHO, OUTRAS PARALIZAÇÕES	4,57
SOMA	38,67
GRUPO C	
DEPÓSITO POR DESPEDIDA INJUSTA	4,45
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	13,62
FÉRIAS INDENIZADAS	13,12
SOMA	31,19
GRUPO D	
REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B	14,81
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO	4,83
SOMA	19,64
GRUPO E	
ENCARGOS INTERSINDICAIS	0,97
SOMA	0,97
TOTAL GERAL	127,27
GRUPO A + GRUPO B + GRUPO C + GRUPO D + GRUPO E	
PROPOSTA DA EMPRESA: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.	CRICIÚMA, 01 DE AGOSTO DE 2024.

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MARTINHO AUGUSTO MICHELS,
 BAIRRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, EM BRAÇO DO NORTE/SC
 SETEP CONSTRUÇÕES S. A. - CNPJ Nº 83.665.141/0001-50

CRICIÚMA, 01 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	934,75	0,50%	934,75	100,00%				
2	TERRAPLENAGEM	13.711,02	7,29%	13.711,02	100,00%				
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	154.343,98	82,08%	43.216,31	28,00%	60.194,15	39,00%	50.933,52	33,00%
4	DRENAGEM PLUVIAL	13.827,91	7,35%	3.871,81	28,00%	5.392,88	39,00%	4.563,22	33,00%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5.234,26	2,78%					5.234,26	100,00%
TOTAL MENSAL				61.733,89	32,83%	65.587,03	34,88%	60.731,00	32,29%
TOTAL GLOBAL		188.051,92	100,00%	61.733,89	32,83%	127.320,92	67,71%	188.051,92	100,00%

Antonio Rafael Isidoro Netto
 DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA/SC 059.350-0
 CPF Nº 027.446.319-90
 RG Nº 3.523.378 SSP/SC

6. DADOS DO PROPONENTE

DADOS DO PROPONENTE

SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

Rua Francisco Martinhago, 258 – Mina do Mato

88.810-500 – Criciúma, Estado de Santa Catarina

Fone: (048) 2102-5100

Fax: (048) 2102-5120

E-mail: licitacao@setep.com.br

CNPJ nº 83.665.141/0001-50

Inscrição Municipal nº 2440

Endereço bancário: BANCO DO BRASIL, agência 3422-3, conta corrente 2124-5

Criciúma, 01 de agosto de 2024.

Antonio Rafael Isidoro Netto
DIRETOR COMERCIAL – RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/SC 059.350-0
CPF nº 027.446.319-90
RG nº 3.523.378 SSP/SC

7. TERMO DE ENCERRAMENTO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40/2024**TERMO DE ENCERRAMENTO**

À Prefeitura Municipal de Braço do Norte
Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 40/2024

SETEP CONSTRUÇÕES S.A., CNPJ 83.665.141/0001-50, com sede no município de Criciúma, Estado de Santa Catarina, sito à Rua Francisco Martinhago, nº 258, CEP nº 88.810-500, telefone (48) 2102-5100, e-mail licitacao@setep.com.br, neste ato representada seu representante legal o Sr. Antonio Rafael Isidoro Netto, portador da Carteira de Identidade nº 3.523.378 SSP/SC e do CPF nº 027.446.319-90, abaixo assinado, DECLARA, que o presente termo de encerramento da Proposta de Preços, tem como primeira folha a capa e as folhas seguintes numeradas do nº 02 ao nº 51, incluindo a folha deste termo de encerramento.

Criciúma, 01 de agosto de 2024.

Antonio Rafael Isidoro Netto
DIRETOR COMERCIAL – RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/SC 059.350-0
CPF nº 027.446.319-90
RG nº 3.523.378 SSP/SC

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: PROPOSTA LOTE 01 - PM BRAÇO DO NORTE - CC 40-2024

Autor: André Zanatta Locks - andre@gruposetep.com.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: C4-3B-8F-15-9E-BC-12-37-D0-AF-84-C7-66-5B-EE-54-F0-07-61-4D

SHA256: a94813b01a0a0a1f95aacf1418742cada2568bd93cde2372ee31a2adbbf475a0

Assinaturas

Nome: Antônio Rafael Isidoro Netto -**CPF/CNPJ:** 027.446.319-90

E-mail: antoniorafael@setep.com.br - **Data:** 01/08/2024 10:00:22

Status: Assinado com certificado (A1/A3) como administrador

Tipo de Autenticação: Utilizando validação de código enviado por e-mail

Visualizado em: 01/08/2024 09:59:23 - **Leitura completa em:** 01/08/2024 09:59:57

IP: 189.124.112.3

Geolocalização: -28.6655124, -49.3827776

Certificado Digital: CN=ANTONIO RAFAEL ISIDORO NETTO:02744631990, OU=AC SyngularID Multipla, OU=34797814000110, OU=Videoconferencia, O=ICP-Brasil, C=BR



Assinatura



Rubrica

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=C4-3B-8F-15-9E-BC-12-37-D0-AF-84-C7-66-5B-EE-54-F0-07-61-4D>

HASH TOTVS: C4-3B-8F-15-9E-BC-12-37-D0-AF-84-C7-66-5B-EE-54-F0-07-61-4D

